

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเล็ก) อำเภอท่าปลา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,968,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเล็ก) อำเภอท่าปลา ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 32 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการที่อำเภอท่าปลากำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นเงิน 1,968,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - 5.1 ปร. 4
  - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - 6.1. นายทวีชัย ม่วงรัก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
  - 6.2. นายประพัทธ์ อาจสามารถ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
  - 6.3. นายประสิทธิ์ แสนบุญศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำหมั้น กรรมการ

โครงการ อาคารห้องประชุม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร 4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 24 ก.พ. 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>1</b>	<b>ประเภทงานอาคาร</b>				
1.1	งานก่อสร้างอาคาร	1,511,100.26	1.3074	1,975,612.48	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,975,612.48	
	ค่างานขอใช้งบประมาณทั้งสิ้น			<b>1,968,000.00</b>	
	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายวิชัย ม่วงรัก)

ปลัดอำเภอฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประพัต อจสามารถ)

ปลัดอำเภอฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสิทธิ์ แสนบุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการก่อสร้าง อาคารห้องประชุม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์



กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563


แบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

กำหนดราคากลาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานดินลูกรัง	ลบ.ม	27.00	-	-	125.00	3,375.00	3,375.00
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc)	ลบ.ม	56.63	1,850.47	104,792.12	391.00	22,142.33	126,934.45
3	เหล็กเสริม DB ๑ 16 มม	เส้น	32.40	329.73	10,683.25	52.07	1,687.07	12,370.32
4	เหล็กเสริม DB ๑ 12 มม	เส้น	225.48	207.48	46,782.59	29.30	6,606.56	53,389.15
5	เหล็กเสริม RB ๑ 9 มม	เส้น	256.00	106.27	27,205.12	20.45	5,235.20	32,440.32
6	เหล็กเสริม RB ๑ 6 มม	เส้น	175.02	46.99	8,224.19	9.10	1,592.68	9,816.87
7	ลวดผูกเหล็ก	กก	104.25	40.19	4,189.81	-	-	4,189.81
7	งานไม้แบบ	ตร.ม	85.53	400.00	34,212.00	-	-	34,212.00
8	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม	342.12	-	-	133.00	45,501.96	45,501.96
9	หลังคาเหล็กเมทัลชีท ทน 3.2 มม พร้อมหุ้มฉนวนกันรัสน	ตร.ม	1,349.28	245.00	330,573.60	-	-	330,573.60
11	ค่าแรงงานทำโครงสร้างหลังคา	ตร.ม	1,349.28	-	-	70.00	94,449.60	94,449.60
12	เหล็ก ซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม	ฟ่อน	18.00	644.86	11,607.48	255.00	4,590.00	16,197.48
13	เหล็ก ซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	ฟ่อน	50.00	607.48	30,374.00	235.00	11,750.00	42,124.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				608,644.16		196,930.40	805,574.56

X  X 

	ยกยอด												
14	เหล็กที่ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม	พอน	50.00	542.06	608,644.16		210.00	196,930.40	805,574.56				
15	ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	เมตร	100.72	55.00	5,539.60		94.00	9,467.68	15,007.28				
16	ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	เมตร	100.72	30.00	3,021.60		94.00	9,467.68	12,489.28				
17	ตะปูรวม	กก	68.42	42.06	2,877.75		-	-	2,877.75				
18	งานผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม	203.20	102.08	20,742.66		80.00	16,256.00	36,998.66				
19	งานผนังก่ออิฐบล็อกชนิดขลุ่ย	ตร.ม	14.40	102.08	1,469.95		80.00	1,152.00	2,621.95				
20	งานฉาบผนัง	ตร.ม	435.20	50.61	22,025.47		82.00	35,686.40	57,711.87				
21	งานฉาบโครงสร้าง	ตร.ม	159.12	50.61	8,053.06		100.00	15,912.00	23,965.06				
22	งานผนังทึบกระเบื้อง 8" x 8"	ตร.ม	69.44	324.30	22,519.39		166.00	11,527.04	34,046.43				
23	งานพื้นปูกระเบื้อง 12" x 12"	ตร.ม	160.00	324.30	51,888.00		158.00	25,280.00	77,168.00				
24	งานพื้นปูกระเบื้อง 12" x 12" (ชนิดผิวด้าน)	ตร.ม	64.00	324.30	20,755.20		158.00	10,112.00	30,867.20				
25	งานพื้นขัดมัน	ตร.ม	32.00	98.64	3,156.48		82.00	2,624.00	5,780.48				
26	งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม	ตร.ม	256.00	237.10	60,697.60		75.00	19,200.00	79,897.60				
27	งานประตู ป1 (บานเลื่อน)	ชุด	4.00	15,000.00	60,000.00		500.00	2,000.00	62,000.00				
28	งานประตู ป1 (บานม้วน)	ชุด	-	-	-		-	-	-				
29	งานประตู ป2	ชุด	8.00	3,500.00	28,000.00		250.00	2,000.00	30,000.00				
30	งานหน้าต่าง น 1	ชุด	4.00	10,000.00	40,000.00		500.00	2,000.00	42,000.00				
31	โถ้ววมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	6.00	3,532.17	21,193.02		450.00	2,700.00	23,893.02				
32	ที่ปัดอะไหล่เซรามิก ชนิดแขวนผนัง	อัน	3.00	1,504.67	4,514.01		450.00	1,350.00	5,864.01				
33	ช่างล้างหน้าพร้อมเคาท์เตอร์	อัน	5.00	682.24	3,411.20		450.00	2,250.00	5,661.20				
34	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป	อัน	6.00	186.92	1,121.52		-	-	1,121.52				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,016,733.67			376,415.20	1,393,148.87				



	ขยายยอด					1,016,733.67				376,415.20	1,393,148.87
35	หัวฉีดชำระพร้อมสาย	ชุด	6.00		150.00	900.00			70.00	420.00	1,320.00
36	ก๊อกน้ำ $\phi$ 1/2"	อัน	6.00		112.15	672.90			25.00	150.00	822.90
37	ตะแกรงระบายนํ้าทิ้ง $\phi$ 2"	อัน	6.00		180.00	1,080.00			75.00	450.00	1,530.00
38	บ่อพักน้ำทิ้ง	ชุด	2.00		4,000.00	8,000.00			1,000.00	2,000.00	10,000.00
39	บ่อเกรอะ	ชุด	6.00		4,000.00	24,000.00			1,000.00	6,000.00	30,000.00
40	ท่อ พี.วี.ซี. $\phi$ 4" ชั้น 8.5	พอน	6.00		651.87	3,911.22			100.00	600.00	4,511.22
41	ท่อ พี.วี.ซี. $\phi$ 2" ชั้น 8.5	พอน	14.00		181.31	2,538.34			40.00	560.00	3,098.34
42	ท่อ พี.วี.ซี. $\phi$ 1" ชั้น 8.5	พอน	10.00		71.03	710.30			30.00	300.00	1,010.30
43	ท่อ พี.วี.ซี. $\phi$ 1/2" ชั้น 8.5	พอน	20.00		43.00	860.00			30.00	600.00	1,460.00
44	ข้อต่อ อุปกรณ์ต่าง(กาว / ข้องอ ฯลฯ)	เหมา	1.00		2,500.00	2,500.00			-	-	2,500.00
45	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตกันดูด เซอร์กิตเบรกเกอร์	ตู้	1.00		4,000.00	4,000.00			300.00	300.00	4,300.00
46	ชุดโคมหลอดตะเกียบ 18 w พร้อมโคมดาวโลหะ	ชุด	28.00		250.00	7,000.00			50.00	1,400.00	8,400.00
47	หลอดฟลูออโรสเซสเซี่ยม 36 w โคมตะแกรงอลูมิเนียม	ชุด	12.00		450.00	5,400.00			50.00	600.00	6,000.00
48	หลอดฟลูออโรสเซสเซี่ยม 36 w	ชุด	14.00		280.00	3,920.00			50.00	700.00	4,620.00
49	หลอดฟลูออโรสเซสเซี่ยม 18 w	ชุด	6.00		180.00	1,080.00			50.00	300.00	1,380.00
50	สายไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม	เมตร	150.00		5.79	868.50			-	-	868.50
51	สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม	เมตร	300.00		16.82	5,046.00			-	-	5,046.00
52	สวิทช์เปิด - ปิด	อัน	60.00		34.58	2,074.80			-	-	2,074.80
53	เต้ารับ 3 ทา	อัน	25.00		23.37	584.25			-	-	584.25
54	งานทาสีภายในอาคาร	ตร.ม	217.60		34.84	7,581.18			34.00	7,398.40	14,979.58
55	งานทาสีภายนอกอาคาร	ตร.ม	217.60		31.79	6,917.50			30.00	6,528.00	13,445.50
						1,106,378.66				404,721.60	1,511,100.26

